

Municipalité du Lac Ste-Marie
Élargissement et mise à niveau municipal
du chemin du Lac Tucker

Estimation des coûts

| ITEM | DESCRIPTION | QUANTITÉ | UNITÉ | PRIX | PRODUIT |
|---|---|----------|----------|------|-------------|
| TERRASSEMENT ET GRAVELAGE (sur 750 m) | | | | | |
| Pour passer d'un chemin de 3.0 m à (sur une emprise de 11 m) à un chemin de 4.5 m avec fossé | | | | | |
| 1 | Déboisement sur l'équivalent de 3,0 m de chaque côté (arbres et souches à transporter hors-site) | 1 | global | \$ - | \$ - |
| 2 | Barrière à sédiment (item provisionnel) | 300 | m. lin | \$ - | \$ - |
| 3 | Excavation et mise en forme de l'infrastructure sur 1,5 m d'un seul côté (le côté variant selon les chaînages) (matériel de déblai à transporter hors-site) | 1 200 | m. car | \$ - | \$ - |
| 4 | Membrane géotechnique type 2 (item provisionnel) | 1 200 | m. car | \$ - | \$ - |
| 5 | Excavation et mise en forme de fossés peu profond 450 mm min (matériel de déblai à transporter hors-site) | 1 500 | m. lin. | \$ - | \$ - |
| 6 | Marteau-piqueur pour bris de roc | 20 | heure | \$ - | \$ - |
| 7 | Remplacement de ponceau transversal PEHD | | | | |
| 7.1 | Ponceau de type Big O, 525 mm | 27 | m. lin | \$ - | \$ - |
| 7.2 | Ponceau de type Big O, 675 mm | 9 | m. lin | \$ - | \$ - |
| 8 | Fourniture et mise en place de ponceau d'entrée privée PEHD 450 mm diam. X 6 m | 5 | unité | \$ - | \$ - |
| 9 | Pierre ou gravier concassé 0-112 mm (MG 112) | | | | |
| 9.1 | 200 mm d'épaisseur (sur 1,5 m de largeur) | 1 200 | m. carré | \$ - | \$ - |
| 9.2 | 200 mm d'épaisseur (pour réfection de chaussée au-dessus des ponceaux installés) | 60 | m. carré | \$ - | \$ - |
| 10 | Préparation de la route existante afin de recevoir un rechargement de 100 mm d'épaisseur | 2 250 | m. carré | \$ - | \$ - |
| 11 | Pierre ou gravier concassé 0-20 mm (MG 20) 100 mm d'épaisseur (sur la nouvelle largeur de 4.5 m) (incluant les côtés avec pente 2,5H:1V) | 3 400 | m. carré | \$ - | \$ - |
| 12 | Pierre ou gravier concassé 0-20 mm (MG 20) 150 mm épaisseur min. pour réfection d'entrée privée | 75 | m. carré | \$ - | \$ - |
| 13 | Empierrement de fossé (pierre 200 mm) (item provisionnel) | 50 | tonne | \$ - | \$ - |
| | Sous-total TERRASSEMENT ET GRAVELAGE | | | | \$ - |
| | Provision pour imprévus (prévoir 5 000\$) | | | | \$ - |
| | Sous-total TERRASSEMENT ET GRAVELAGE + IMPRÉVUS | | | | \$ - |
| | T.P.S. 5% N° _____ | | | | \$ - |
| | T.V.Q. 9.975% N° _____ | | | | \$ - |
| | GRAND TOTAL Élargissement et mise à niveau municipal du chemin du Lac Tucker | | | | \$ - |

Ci-inclus un chèque visé ou un cautionnement de soumission d'une valeur égale à 10% du montant de la soumission et fait à l'ordre de la Municipalité de Lac Ste-Marie

Cette soumission doit être déposée au bureau de la Municipalité de Lac Ste-Marie
106, chemin Lac-Sainte-Marie C.P. 97, Lac-Sainte-Marie (Québec) J0X 1Z0
au plus tard le jeudi le 6 octobre à 11h00 (en deux copies)

Date: _____

Entrepreneur: _____ Signature de l'entrepreneur _____

